

## 「公共事業コスト構造改善プログラム」

【施策名： 施策9 計画・設計の見直し 】

### 谷側路肩の縮小

工事名：森林基幹道開設工事 剣ヶ岳線2-2工区


概要：路肩擁壁構造物が施行されている箇所について、路肩を0.25m縮減し、路肩構造物を小さくすることで、施行の迅速化及び工事費の低減を図る。

#### 効果

- 擁壁の高さが低くなるため、製品が安くなり工事の大幅な低減が可能である。
- 擁壁が低くなるため、擁壁の重量が軽く施行が容易になり迅速化が図られる。  
工事費を49.4百万円から49.1百万円に縮減(0.3百万円の削減)

従来工法 L型擁壁(H=3.0m)

路肩縮小0.5m



採用工法 L型擁壁(H=2.0m)

路肩縮小

