

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【施策名：Ⅱ. 計画・設計・施工の最適化【1】計画・設計の見直し】

現地発生材（巨石）を活用した水叩きの採用

工事名：平成24年度 予防治山工事（火山）（補正）大野市下半原（徳平）その2
概要：現地発生材（巨石）による水叩き工

効果 ○現地発生材（巨石）を活用することにより、木製沈床工の費用縮減が図られた。
木製沈床工費 631千円から巨石張工費 205千円に縮減
（改善額426千円 改善率68%）

木製沈床工施工例



完成

