

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【施策名：政策9 計画・設計の見直し】

現地発生材の利用

工事名：災害関連緊急治山工事 三方上中郡若狭町海士坂（滝ノ上その2）

概要：（従来）
土留工（カゴ枠）
（中詰材として新材栗石を購入）

→

（新）
土留工（カゴ枠）
（現地発生材の利用）

効果

- 土留工（カゴ枠）の中詰材として、被災した既設カゴ枠の栗石を再利用したため、コストの削減が図られた
（21,700円/m → 18,600円/m 改善額 3,100円/m）
- 資材搬入および現地発生材処分の手間を省き、工期短縮につながった

施工中



完成

