

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【施策名：（２）計画・設計・施工の最適化 【１】計画・設計の見直し】

表層基層路盤打ち換え工法から路上再生路盤表層基層打ち換え工法への見直し

工事名：農道保全対策事業 平成23年度 第1号工事

越前地区 越前市 池ノ上町

概要：舗裝修繕工法として、路上再生路盤・表層基層打ち換え工法を行う。

効果

- 全断面打ち換え工法と比較して施工速度が早く、工期短縮が図れる。
- 全断面打ち換え工法と比較してコスト縮減が図れる。
- 既設粒状路盤材を安定処理するため、嵩上げを行うことなく舗装構造の強化が図れる。
- ☆ 舗裝修繕費を、6,839千円から6,519千円に縮減。（縮減額 320千円 縮減率 約5%）

